

		設計者

参考数量内訳書

令和 4年 3月25日

工事名	令和3年度(繰越)吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事
工事場所	和歌山県西牟婁郡すさみ町
工事概要	アンカー式空石工 1箇所 サイン施設工 5基 柵工 1箇所 沈床工 74.8m ² 置石工 108.6m ²

工事費積算出典調書

工事名	令和3年度(繰越)吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事	
積算基準	国土交通省土木工事標準積算基準書(令和2年度、令和3年度) 治山林道必携(令和元年度)	
材料費	建設物価(令和4年4月号)、Web建設物価(令和3年8月) 積算資料(令和4年4月号) 土木コスト情報(令和4年1月号) 土木施工単価(令和4年4月号)	
労務単価	公共工事設計労務単価(令和3年度、令和4年度)	
その他	<p>諸経費工種区分</p> <p>施工地域・工事場所区分</p> <p>イメージアップ経費</p> <p>施工時期、工事期間等による補正</p> <p>前払金支出割合区分</p> <p>契約保証区分</p> <p>労務単価補正(山岳地等通勤、時間外労働等)</p> <p>その他</p>	<p>公園工事</p> <p>補正なし(共:0%、現:0%)(地方部 一般交通等の影響を受けない)</p> <p>計上しない</p> <p>補正なし</p> <p>40%補正なし(1.00)</p> <p>金銭保証 一般管理費に含める (0.04%)</p> <p>補正なし</p>

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤整備									
仮設工									
水替工									
締切排水工	ポンプ運転（作業時） 排水量120～450m ³ /h未満	日	30					第0001号表 代価表	
ポンプ設置・撤去		箇所	1					第0002号表 代価表	
土のう工	土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	1.3					第0062号表 代価表	
仮水路工									
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 φ50～150mm	m	36					第0001号表 施工P	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 φ200～400mm	m	72					第0002号表 施工P	
運搬工									
モジュール運搬工									
モジュール仮設・撤去		m	108					第0004号表 代価表	

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
モノレール運搬（コンクリート）L=80m	回	34					第 0005 号表 代価表		
モノレール運搬（コンクリート）L=95m	回	8					第 0006 号表 代価表		
モノレール運搬（コンクリート）L=108m	回	4					第 0007 号表 代価表		
モノレール運搬（土砂・石材）L=8	回	685					第 0008 号表 代価表		
モノレール運搬（土砂・石材）L=9	回	2					第 0010 号表 代価表		
モノレール運搬（土砂・石材）L=1	回	7					第 0011 号表 代価表		
モノレール運搬（その他諸資材）L	回	15					第 0012 号表 代価表		
人力運搬工									
人肩運搬（積込運搬取卸）土・土砂 2 0 m以下	m3	13.8					第 0003 号表 施工P		
人肩運搬（積込運搬取卸）施設 1 0 0 m以下	t	0.1					第 0004 号表 施工P		
人肩運搬（積込運搬取卸）施設 2 0 0 m以下	t	0.1					第 0005 号表 施工P		
小車運搬（積込運搬取卸）セメント 4 0 m以下	t	1.8					第 0006 号表 施工P		

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小車運搬(積込運搬取卸)土・土砂	40m以下	m ³	1.7					第0007号表 施工P	
小車運搬(積込運搬取卸)施設	20m以下	t	1.5					第0008号表 施工P	
小車運搬(積込運搬取卸)施設	40m以下	t	1.5					第0009号表 施工P	
小車運搬(積込運搬取卸)施設	120m以下	t	0.3					第0010号表 施工P	
公園施設等撤去・移設工									
伐採工									
植栽管理工	支障木伐採(チェーンソー) 幹周20cm未満	本	2					第0013号表 代価表	
植栽管理工	支障木伐採(チェーンソー) 幹周20cm以上～30cm未満	本	1					第0015号表 代価表	
植栽管理工	支障木伐採(チェーンソー) 幹周30cm以上～60cm未満	本	1					第0016号表 代価表	
植生管理工	支障木伐採(チェーンソー) 幹周200cm以上～250cm未満	本	1						
高木伐採・伐根-1	幹周20cm未満	本	20					第0017号表 代価表	
高木伐採・伐根-2	幹周20cm以上～30cm未満	本	16					第0019号表 代価表	

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
高木伐採・伐根-3	幹周30cm以上～60cm未満	本	14					第0021号表 代価表	
高木伐採・伐根-4	幹周60cm以上～90cm未満	本	3					第0023号表 代価表	
高木伐採・伐根-5	幹周120cm以上～150cm未満	本	1						
除草集草(人力)～積込荷卸(総)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し	m2	24.1					第0011号表 施工P	
植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上120cm未満	本	1						
運搬処理工									
伐採木(幹)運搬		m3	2.8					第0026号表 代価表	
伐採木(枝葉)運搬		m3	0.9					第0027号表 代価表	
伐採木(根)運搬		m3	0.6					第0028号表 代価表	
伐採木(幹)処分		t	0.98						
伐採木(枝葉)処分		t	0.28						
伐採木(根)処分		t	0.34						

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
公園土工									
残土処理工									
土砂等運搬	小規模 土砂類 ハッホ山0.28 DID無し 運搬距離19.0km以下	m3	95					第0013号表 施工P	
処分費（一財）和歌山環境保全	砂質土 和歌山県西牟婁郡すさみ町大鎌669	m3	95						
擁壁工									
作業土工									
床掘り	土砂 上記以外（小規模）	m3	85					第0014号表 施工P	
床掘り	岩塊・玉石 現場制約あり	m3	52					第0015号表 施工P	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	4					第0016号表 施工P	
石積工									
アンカー式空石積み	H1500	箇所	1					第0029号表 代価表	
小口止めコンクリート		箇所	1					第0034号表 代価表	

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石積工	空石積補修 ソイルメント間詰め	m2	3					第 0035 号表 代価表	
土留め工									
プラ擬木土留め-1	H400	m	2					第 0037 号表 代価表	
プラ擬木土留め-2	H600	m	2					第 0038 号表 代価表	
施設整備									
雨水排水設備工									
作業土工									
床掘り	土砂 上記以外（小規模）	m3	8					第 0014 号表 施工P	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂	m3	6					第 0023 号表 施工P	
側溝工									
U型側溝	据付け 300 B	m	13					第 0039 号表 代価表	
蓋版	据付け 1種 300用	枚	8					第 0041 号表 代価表	

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工									
現場打ち集水桝・街渠桝（本	0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下	箇所	1					第0024号表 施工P	
蓋版	据付け								
	40kg/枚以下	枚	1					第0042号表 代価表	
園路広場整備工									
石材系舗装工									
飛石	φ350内外、控500内外	個	3					第0043号表 代価表	
階段工									
流用石階段	W1500、φ350内外	箇所	2					第0045号表 代価表	
鎖場工									
鎖場		箇所	1					第0047号表 代価表	
サービス施設整備工									
サイン施設工									

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
誘導標識	W200、H1000	基	1					第 0048 号表 代価表	
解説標識	W1740、H1650	基	1					第 0049 号表 代価表	
案内標識-1	W1080、H1650	基	1					第 0050 号表 代価表	
案内標識-2	W550、H120	基	1					第 0051 号表 代価表	
案内標識-3	W200、H1000	基	1					第 0052 号表 代価表	
作業土工									
床掘り	土砂 上記以外（小規模）	m3	5					第 0014 号表 施工P	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂	m3	4					第 0023 号表 施工P	
管理施設整備工									
柵工									
進入防止柵	門扉共、H1200	箇所	1					第 0053 号表 代価表	
作業土工									

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模）	m3	7					第 0014 号表 施工P	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂	m3	6					第 0023 号表 施工P	
自然育成									
自然育成施設工									
自然水路工									
置石工	φ100～1000内外	m2	109					第 0054 号表 代価表	
沈床工									
木工沈床-1	詰石流用	m2	72					第 0055 号表 代価表	
木工沈床-2	詰石流用、3m2	箇所	1					第 0058 号表 代価表	
作業土工									
床掘り	土砂 上記以外（小規模）	m3	2					第 0014 号表 施工P	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂	m3	1					第 0023 号表 施工P	

設計内訳書

工事名	令和3年度（繰越）吉野熊野国立公園フェニックス褶曲園地整備工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
直接工事費									
共通仮設費									
共通仮設費（率計上）									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理费率分									
工事価格計									
消費税相当額									
工事費									

施工パッケージ代価表

第 0011 号表	除草集草(人力)～積込荷卸(総合)	肩掛式 (カッタ径255mm)			梱包無し	
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 機 械 】			0.52			
草刈機損料	供用日		0.51			
肩掛式 カッタ径255mm	【15欄】	%	0.557			
【 労 務 】			99.48			
普通作業員			46.48			
		%	47.008			
特殊作業員			46.07			
		%	45.019			
土木一般世話役			4.98			
		%	5.442			
単位当り	**単位当り**	m2	1			

施工パッケージ代価表

第 0012 号表	土砂等運搬	現場制約あり 土砂類				DID無し 運搬距離 11.0 km以下	
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考	
【 機 械 】			19.75				
ダンプトラック 2 t 積級		%	19.75 20.585				
【 労 務 】			70.85				
一般運転手		%	70.85 68.335				
【 材 料 】			9.4				
軽油 (施工パッケージ)		%	9.4 11.064				
単位当り	**単位当り**	m3	1				

施工パッケージ代価表

第 0013 号表	土砂等運搬	小規模 土砂類 バックホウ山0.28		DID無し 運搬距離19.0km以下		
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 機 械 】			25.95			
ダンプトラック 4t積級			25.95			
		%	26.76			
【 労 務 】			61.91			
一般運転手			61.91			
		%	59.078			
【 材 料 】			12.14			
軽油 (施工パッケージ)			12.14			
		%	14.138			
単位当り	**単位当り**	m3	1			

施工パッケージ代価表

第 0014 号表	床掘り	土砂		上記以外（小規模）		
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 機 械 】			22.07			
バックホウ損料 0% 供用日 0.28(0.2)m3 後方超小旋回 排対2 【15欄】		%	22.07 23.68			
【 労 務 】			70.62			
特殊運転手		%	38.15 35.182			
普通作業員		%	32.47 32.246			
【 材 料 】			7.31			
軽油 (施工パッケージ)		%	7.31 8.857			
単位当り	**単位当り**	m3	1			

施工パッケージ代価表

第 0016 号表	埋戻し	最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満					
名称		規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 機 械 】				12.45			
バックホウ損料 0% 供用日				10.67			
山積0.8(平積0.6)m ³ 排対型2 【15欄】			%	11.435			
振動ローラ (ハッドガット式) 賃料				1.68			
質量0.8~1.1t 長割			%	1.904			
タンパ (ランマ) 賃料				0.1			
質量60~80kg 長割			%	0.109			
【 労 務 】				82.78			
普通作業員				51.55			
			%	51.135			
特殊作業員				22.61			
			%	21.67			
特殊運転手				8.62			
			%	7.94			
【 材 料 】				4.77			
軽油 (施工パッケージ)				4.67			
			%	5.652			
ガソリン (施工パッケージ)				0.1			
レギュラー			%	0.122			
単位当り		**単位当り**	m ³	1			

施工パッケージ代価表

第 0018 号表	コンクリート	小型構造物 人力打設				一般養生	現場内小運搬無し
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考	
【 労 務 】			44.55				
普通作業員		%	25.54				
特殊作業員		%	20.871				
土木一般世話役		%	8.75				
		%	6.909				
【 材 料 】			7.99				
生コンクリート 高炉			7.054				
18- 8-40	W/C60% W≦165	%	55.45				
		%	63.276				
単位当り	**単位当り**	m3	1				

施工パッケージ代価表

第 0021 号表	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎	高 2 m 以下			
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 労 務 】			60.24			
普通作業員			47.98			
		%	44.574			
特殊作業員			5.42			
		%	4.865			
土木一般世話役			5.09			
		%	5.109			
【 材 料 】			39.76			
フェンス用鋼管基礎 (S T K 4 0 0)			39.76			
径 1 0 1 . 6 × 3 . 2 × 6 0 0 m m H D Z		%	43.8			
単位当り	**単位当り**	基	1			

施工パッケージ代価表

第 0022 号表	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎		高 2 m以下			
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考	
【 労 務 】			60.24				
普通作業員			47.98				
		%	36.565				
特殊作業員			5.42				
		%	3.991				
土木一般世話役			5.09				
		%	4.191				
【 材 料 】			39.76				
フェンス用鋼管基礎 (S T K 4 0 0)			39.76				
径 1 0 1 . 6 × 3 . 2 × 9 0 0 mm HDZ		%	53.896				
単位当り	**単位当り**	基	1				

施工パッケージ代価表

第 0023 号表	埋戻し	上記以外 (小規模)			土砂	
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 機 械 】			10.59			
バックホウ損料 0% 供用日			9.94			
0.28(0.2)m3 後方超小旋回 排対2 【15欄】		%	10.756			
タンパ (ランマ) 損料 供用日			0.65			
60~80kg 【15欄】		%	0.703			
【 労 務 】			85.5			
普通作業員			48.9			
		%	48.976			
特殊作業員			19.42			
		%	18.793			
特殊運転手			17.18			
		%	15.978			
【 材 料 】			3.91			
軽油 (施工パッケージ)			3.29			
		%	4.02			
ガソリン (施工パッケージ)			0.62			
レギュラー		%	0.763			
単位当り	**単位当り**	m3	1			

施工パッケージ代価表

第 0024 号表		現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下		人力打設	
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考	
【 機 械 】			0.1				
バックホウ賃料			0.1				
クローラ 山積0.8（平積0.6）m ³ 長割		%	0.108				
【 労 務 】			89.68				
型枠工			36.2				
		%	35.734				
普通作業員			29.94				
		%	27.567				
土木一般世話役			10.53				
		%	10.475				
特殊作業員			1.89				
		%	1.681				
【 材 料 】			10.22				
生コンクリート 高炉			9.81				
18- 8-40 W/C60% W≦165		%	13.197				
軽油	(施工パッケージ)		0.08				
		%	0.09				
単位当り	**単位当り**	箇所	1				

施工パッケージ代価表

第 0025 号表	基礎碎石	厚さ 7.5 cm を超え 12.5 cm 以下			クラッシュラン 40~0	
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 機 械 】			6.11			
バックホウ賃料			6.07			
クローラ 山積0.8 (平積0.6)m3 長割		%	5.057			
【 労 務 】			75.77			
普通作業員			36.57			
		%	25.984			
特殊作業員			15.85			
		%	10.882			
特殊運転手			14.16			
		%	9.343			
土木一般世話役			8.67			
		%	6.656			
【 材 料 】			18.12			
クラッシュラン			13.07			
C-40		%	37.207			
軽油 (施工パッケージ)			5.02			
		%	4.352			
単位当り	**単位当り**	m2	1			

施工パッケージ代価表

第 0027 号表	均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		養生無し 現場内小運搬無し		
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 労 務 】			29.47			
普通作業員			12.53			
		%	9.773			
特殊作業員			8.71			
		%	6.564			
土木一般世話役			6.31			
		%	5.317			
【 材 料 】			70.53			
生コンクリート 高炉			70.53			
18- 8-25 (20)	W/C60% W≦175		76.821			
単位当り	**単位当り**	m3	1			

施工パッケージ代価表

第 0029 号表		基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵		基礎砕石有り (t = 10cm)	
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘要	備考	
【 労 務 】			80.35				
普通作業員		%	72.1				
土木一般世話役		%	7.46				
【 材 料 】			8.245				
フェンス用ブロック			19.65				
18×18×45cm		%	17.162				
単位当り	**単位当り**	基	1				

施工パッケージ代価表

第 0030 号表	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉		基礎砕石有り (t = 1 0 c m)		
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 機 械 】			13.77			
ミシロ損料(クレーン付) 0% 供用日			13.77			
山0.11(平0.08)m3 0.8 t 吊 排対2 【15欄】		%	12.732			
【 労 務 】			73.35			
普通作業員			33.56			
		%	28.721			
特殊運転手			30.65			
		%	24.358			
土木一般世話役			7.9			
		%	7.305			
【 材 料 】			12.88			
フェンス用ブロック			9.95			
30×30×50cm		%	22.775			
軽油 (施工パッケージ)			2.93			
		%	3.059			
単位当り	**単位当り**	基	1			

施工パッケージ代価表

第 0031 号表	基礎栗石 (材料現地調達)	厚さ 27.5cm を超え 30.0cm 以下			敷並べ	
名称	規格	単位	構成比	基準単価 積算単価	摘 要	備 考
【 機 械 】			2.04			
バックホウ賃料			2.03			
クローラ 山積0.8 (平積0.6)m3 長割		%	5.541			
【 労 務 】			37.02			
普通作業員			18.37			
		%	45.515			
特殊作業員			8.16			
		%	19.461			
土木一般世話役			6.39			
		%	16.403			
特殊運転手			3.88			
		%	8.902			
【 材 料 】			60.94			
軽油 (施工パッケージ)			1.19			
		%	3.564			
単位当り	**単位当り**	m2	1			

単価表

代価表

頁0-0042

第 0001 号表	縮切排水工	ポンプ運転 (作業時)	排水量120~450m ³ /h未満		単位	日	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
特殊作業員		人	0.14						
ポンプ運転 φ150mm (作業時排水)	揚程10m程度	日	1						第 5001 号表 機械代価表
ポンプ運転 φ200mm (作業時排水)	揚程10m程度	日	2						第 5002 号表 機械代価表
発動発電機運転 60KVA		日	1						第 5003 号表 機械代価表
諸雑費1		%	3						
合計		日	1						

単価表

代価表

頁0-0043

第 0002 号表	ポンプ設置・撤去						1	当り
名称	規格	単位	数量	単位 単価	箇所 金額	数量	適用	
土木一般世話役		人	0.5					
特殊作業員		人	0.1					
普通作業員		人	2					
バックホウ運転 油圧式クローラ型(クレーン付)	山積0.8(平積0.6)m3 2.9 t 吊	日	0.5					第 5004 号表 機械代価表
合計		箇所	1					

単価表

代価表

頁0-0044

第 0004 号表	モノレール仮設・撤去						
名称	規格	単位	数量	単位 単価	m 金額	数量 適用	100 当り
土木一般世話役		人	3.35				
特殊作業員		人	3.35				
普通作業員		人	9				
諸雑費							
モノレール賃料 動力車 500kg積/45度 60日(2カ月)以内		台	1				
モノレール賃料 土木平台車 500kg積/45度 60日(2カ月)以内		台	1				
モノレール賃料 バケット台車 500kg積/45度 60日(2カ月)以内		台	1				
モノレール賃料 レール資材 500kg積/45度 60日(2カ月)以内		m	100				
モノレール賃料 ポイント 500kg積/45度 60日(2カ月)以内		台	1				
合計		m	100				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0046

第 0006 号表	モルレル運搬 (コンクリート) L=95m						数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単位 単価	回 金額	適用			
モルレル運転単価 積卸労務+燃料		日	0.23			第 5006 号表 機械代価表 8.2min*10回/(6.0hr*60min)=0.23日			
合計		回	10						
単位当り		回	1						

単価表

代価表

頁0-0047

第 0007 号表	モルレル運搬 (コンクリート) L=108m						数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単位 単価	回 金額		適用		
モルレル運転単価 積卸労務+燃料		日	0.24				第 5006 号表 機械代価表 8.8min*10回/(6.0hr*60min)=0.24日		
合計		回	10						
単位当り		回	1						

単価表

代価表

頁0-0049

第 0009 号表	モルレル運転単価	積卸労務+燃料			単位	日	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
軽油									
パトロール給油 ミニローリー		L	9.1						
普通作業員									
		人	2						
諸雑費									
		式	1						
合計									
		日	1						

単価表

代価表

頁0-0051

第 0011 号表	モルレル運搬 (土砂・石材) L=						
名称	規格	単位	数量	単位 単価	回 金額	数量	10 当り
モルレル運転単価 積卸労務+燃料		日	0.24			第 5006 号表 機械代価表 適用 8.8min*10回/(6.0hr*60min)=0.24日	
合計		回	10				
単位当り		回	1				

単価表

代価表

頁0-0053

第 0013 号表	植栽管理工	支障木伐採 (チェーンソー)	幹周 20 cm未満		単位	本	数量	10	当り
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用		
	造園工		人	0.1					
	普通作業員		人	0.21					
	植栽管理工 チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)	日	0.09					第 0014 号表 代価表
	普通トラック運転	2 t 積	台	0.05					第 5007 号表 機械代価表
	合計		本	10					
	単位当り		本	1					

単価表

代価表

頁0-0054

第 0014 号表	植栽管理工	チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)		単位	日	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
特殊作業員		人	1						
ガソリン レギュラー		L	2.7						
チェーンソー損料 ガソリン 鋸長600mm 排気量0.080L	運転日	日	1						
諸雑費 1		%	3						
合計		日	1						

単価表

代価表

頁0-0055

第 0015 号表	植栽管理工	支障木伐採 (チェーンソー)	幹周 20cm以上～30cm未満		単位	本	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
造園工		人	0.18						
普通作業員		人	0.33						
植栽管理工 チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)	日	0.12						第 0014 号表 代価表
普通トラック運転	2t積	台	0.15						第 5007 号表 機械代価表
諸雑費		式	1						
合計		本	10						
単位当り		本	1						

単価表

代価表

頁0-0056

第 0016 号表	植栽管理工	支障木伐採 (チェーンソー)	幹周 30cm以上～60cm未満		単位	本	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
造園工		人	0.7						
普通作業員		人	1.35						
植栽管理工 チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)	日	0.37						第 0014 号表 代価表
普通トラック運転	2t積	台	1.3						第 5007 号表 機械代価表
諸雑費		式	1						
合計		本	10						
単位当り		本	1						

単価表

代価表

頁0-0057

第 0017 号表	高木伐採・伐根-1	幹周 20 cm未満			単位	本	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
植栽管理工 支障木伐採 (チェーンソー)	幹周 20 cm未満	本	10			第 0013 号表 代価表			
植栽管理工 支障木抜根 (機械)	幹周 20 cm未満	本	10			第 0018 号表 代価表			
合計		本	10						
単位当り		本	1						

単価表

代価表

頁0-0058

第 0018 号表	植栽管理工	支障木抜根 (機械)	幹周 20 cm未満		単位	本	数量	10	当り
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用		
	普通作業員		人	0.08					
	植栽管理工 チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)	日	0.01					第 0014 号表 代価表
	クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊		h	0.09					第 5008 号表 機械代価表
	普通トラック運転	2t積	台	0.03					第 5007 号表 機械代価表
	合計		本	10					
	単位当り		本	1					

単価表

代価表

頁0-0059

第 0019 号表	高木伐採・伐根-2	幹周 20 cm以上～30 cm未満			単位	本	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
植栽管理工 支障木伐採 (チェーンソー)	幹周 20 cm以上～30 cm未満	本	10			第 0015 号表 代価表			
植栽管理工 支障木抜根 (機械)	幹周 20 cm以上～30 cm未満	本	10			第 0020 号表 代価表			
合計		本	10						
単位当り		本	1						

単価表

代価表

頁0-0060

第 0020 号表	植栽管理工	支障木抜根 (機械)	幹周 20cm以上～30cm未満		単位	本	数量	10	当り
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用		
	普通作業員		人	0.24					
	植栽管理工 チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)	日	0.04					第 0014 号表 代価表
	クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊		h	0.27					第 5008 号表 機械代価表
	普通トラック運転	2t積	台	0.1					第 5007 号表 機械代価表
	合計		本	10					
	単位当り		本	1					

単価表

代価表

頁0-0061

第 0021 号表	高木伐採・伐根-3	幹周 30 cm以上～60 cm未満			単位	本	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
植栽管理工 支障木伐採 (チェーンソー)	幹周 30 cm以上～60 cm未満	本	10			第 0016 号表 代価表			
植栽管理工 支障木抜根 (機械)	幹周 30 cm以上～60 cm未満	本	10			第 0022 号表 代価表			
合計		本	10						
単位当り		本	1						

単価表

代価表

頁0-0062

第 0022 号表	植栽管理工	支障木抜根 (機械)	幹周 30cm以上～60cm未満		単位	本	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
普通作業員		人	1.15						
植栽管理工 チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)	日	0.17						第 0014 号表 代価表
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊		h	1.27						第 5008 号表 機械代価表
普通トラック運転	2t積	台	0.45						第 5007 号表 機械代価表
諸雑費		式	1						
合計		本	10						
単位当り		本	1						

単価表

代価表

頁0-0063

第 0023 号表	高木伐採・伐根-4	幹周 6 0 cm以上～9 0 cm未満			単位	本	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
植栽管理工 支障木伐採 (チェーンソー)	幹周 6 0 cm以上～9 0 cm未満	本	10			第 0024 号表 代価表			
植栽管理工 支障木抜根 (機械)	幹周 6 0 cm以上～9 0 cm未満	本	10			第 0025 号表 代価表			
合計		本	10						
単位当り		本	1						

単価表

代価表

頁0-0064

第 0024 号表	植栽管理工	支障木伐採 (チェーンソー)	幹周 60cm以上～90cm未満		単位	本	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
造園工		人	1.75						
普通作業員		人	3.37						
植栽管理工 チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)	日	0.89						第 0014 号表 代価表
普通トラック運転	2t積	台	2.4						第 5007 号表 機械代価表
諸雑費		式	1						
合計		本	10						
単位当り		本	1						

単価表

代価表

頁0-0065

第 0025 号表	植栽管理工	支障木抜根 (機械)	幹周 60cm以上～90cm未満		単位	本	数量	10	当り
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用		
	普通作業員		人	4.3					
	植栽管理工 チェーンソー運転	80cc (鋸長600mm)	日	0.65					第 0014 号表 代価表
	クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊		h	4.76					第 5008 号表 機械代価表
	普通トラック運転	2t積	台	1.7					第 5007 号表 機械代価表
	諸雑費		式	1					
	合計		本	10					
	単位当り		本	1					

単価表

代価表

頁0-0066

第 0026 号表	伐採木（幹）運搬						
名称	規格	単位	数量	単位 単価	m3 金額	数量 適用	10 当り
土砂等運搬 現場制約あり 土砂類	DID無し 運搬距離 1 1. 0 km以下	m3	10			第 0012 号表 施工P	
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

単価表

代価表

頁0-0067

第 0027 号表	伐採木（枝葉）運搬			単位	m3	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用		
土砂等運搬						第 0012 号表 施工 P		
現場制約あり 土砂類	DID無し 運搬距離 1 1. 0 km以下	m3	10					
合計		m3	10					
単位当り		m3	1					

単価表

代価表

頁0-0069

第 0029 号表	アンカー式空石積み	H1500			単位	箇所	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
空石積延伸基礎 L=35.2		箇所	1			第 0030 号表 代価表			
空石積 A=55.8m2		箇所	1			第 0031 号表 代価表			
空石積天端コンクリート L=36.1m		箇所	1			第 0033 号表 代価表			
合計		箇所	1						

単価表

代価表

頁0-0070

第 0030 号表	空石積延伸基礎	L=35.2			単位	箇所	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
型枠 一般型枠	小型構造物	m2	19.1			第 0017 号表 施工P			
コンクリート 小型構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	5.3			第 0018 号表 施工P			
目地板 瀝青質板	厚 10mm	m2	0.5			第 0019 号表 施工P			
諸雑費		式	1						
合計		箇所	1						

単価表

代価表

頁0-0071

第 0031 号表	空石積	A=55.8m2			単位	箇所	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
土木一般世話役		人	1.23						
特殊作業員		人	1.17						
普通作業員		人	2.85						
アンカー式空石積材料費 φ200~400 H1500 総面積A=55.8m2		箇所	1						
裏込材工 割栗石		m3	24.9						第 0032 号表 代価表
吸出し防止材設置		m2	56.9						第 0020 号表 施工P
バックホウ運転 クローラ型 0.45(0.35)m3	0% 排出ガス対策型 第1次基準値日		1.28						第 5010 号表 機械代価表
諸雑費		式	1						
合計		箇所	1						

単価表

代価表

頁0-0072

第 0032 号表	裏込材工	割栗石			m3	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用		
普通作業員		人	0.4					
割栗石 50-150mm		m3	11.2					
バックホウ運転 クローラ型 0.45(0.35)m3	0% 排出ガス対策型 第1次基準値	h	0.6					第 5009 号表 機械代価表
諸雑費		式	1					
合計		m3	10					
単位当り		m3	1					

単価表

代価表

頁0-0073

第 0033 号表	空石積天端コンクリート	L=36.1m			単位	箇所	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
型枠 一般型枠	小型構造物	m2	7.2			第 0017 号表 施工P			
コンクリート 小型構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	4.9			第 0018 号表 施工P			
目地板 瀝青質板	厚 10mm	m2	0.4			第 0019 号表 施工P			
諸雑費		式	1						
合計		箇所	1						

単価表

代価表

頁0-0074

第 0034 号表	小口止めコンクリート						1	当り
名称	規格	単位	数量	単位 単価	箇所 金額	数量	適用	
型枠 一般型枠	小型構造物	m2	4.5				第 0017 号表 施工 P	
コンクリート 小型構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.5				第 0018 号表 施工 P	
合計		箇所	1					

単価表

代価表

頁0-0075

第 0035 号表	石積工	空石積補修	ソイルメント間詰め			単位	m2	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単位	単価	金額	適用			
土木一般世話役		人	0.4							
石工		人	1.7							
普通作業員		人	3.6							
ソイルメント セメント5.5袋：砂（現地流用） 1m3		m3	1.2						第 0036 号表 代価表	
諸雑費 1		%	4							
合計		m2	10							
単位当り		m2	1							

単価表

代価表

頁0-0076

第 0036 号表	ソイメント	セメント5.5袋：砂（現地流用） 1m3			単位	m3	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
セメント(中口) 高炉B 25kg袋入		袋	5.5						
普通作業員		人	0.9						
諸雑費		式	1						
合計		m3	1						

単価表

代価表

頁0-0077

第 0037 号表	名称	規格	単位	数量	単位 単価	m 金額	数量 適用	10 当り
	ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ擬木土留め-1 材料費	H400	m	10				
	ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ擬木土留め-1 施工費	H400	m	10				
	基礎ブロック, 鋼管基礎	高2 m以下	基	15			第 0021 号表 施工P	
	諸雑費		式	1				
	合計		m	10				
	単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0078

第 0038 号表	名称	規格	単位	数量	単位 単価	m 金額	数量 適用	10 当り
	ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ擬木土留め-2 材料費	H600	m	10				
	ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ擬木土留め-2 施工費	H600	m	10				
	基礎ブロック, 鋼管基礎	高 2 m以下	基	15			第 0022 号表 施工 P	
	諸雑費		式	1				
	合計		m	10				
	単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0079

第 0039 号表	U型側溝	据付け	300 B		単位	m	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
排水構造物工 U型側溝 手間 昼 L600 60超300kg/個以下 制約無		m	10						
鉄筋コンクリートU型側溝 1種 300B W30×H30×L60cm 79		個	16.5						
材料費 クラッシュラン C-40		m3	0.6						第 0040 号表 代価表
諸雑費		式	1						
合計		m	10						
単位当り		m	1						

単価表

代価表

頁0-0082

第 0042 号表	蓋版	据付け	40kg/枚以下		単位 単価	枚 金額	数量	100 当り
			名称	規格				
	排水構造物工 蓋版 手間 昼							
	Co・鋼製 40kg/枚以下 制約無		枚	100				
	鋼製柵用ゲレチング 110° 開閉 500×500用							
	T-14・6 501(500)×600×50 29.6kg		組	100				
	諸雑費							
			式	1				
	合計		枚	100				
	単位当り		枚	1				

単価表

代価表

頁0-0083

第 0043 号表	飛石	φ 350内外、控500内外			単位	個	数量	10	当り
名称		規格	単位	数量	単価	金額	適用		
石組工	景石(捨石)据付	人力施工	t	1.59			第 0044 号表 代価表		
合計			個	10					
単位当り			個	1					

単価表

代価表

頁0-0084

第 0044 号表	石組工 名称	景石(捨石)据付 規格	人力施工		単位 単価	t 金額	数量 適用	1 当り
			単位	数量				
	土木一般世話役		人	0.07				
	造園工		人	1				
	普通作業員		人	0.9				
	諸雑費		式	1				
	合計		t	1				

単価表

代価表

頁0-0085

第 0045 号表	流用石階段	W1500、φ350内外			単位	箇所	数量	1	当り
名称		規格	単位	数量	単価	金額	適用		
基礎碎石	厚さ7.5cmを超え12.5cm以内	クラッシュラン 40~0	m2	2.5			第 0025 号表 施工P		
型枠	一般型枠	均しコンクリート	m2	0.3			第 0026 号表 施工P		
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設	養生無し 現場内小運搬無し	m3	0.1			第 0027 号表 施工P		
型枠	一般型枠	小型構造物	m2	2.4			第 0017 号表 施工P		
コンクリート	小型構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.6			第 0018 号表 施工P		
溶接金網設置工		河川護岸平場部	m2	1.9			第 0046 号表 代価表		
モルタル練	高炉	1 : 3	m3	0.1			第 0028 号表 施工P		
石組工	景石(捨石)据付	人力施工	t	2.87			第 0044 号表 代価表		
諸雑費			式	1					
合計			箇所	1					

単価表

代価表

頁0-0086

第 0046 号表	溶接金網設置工	河川護岸平場部		単位	m2	数量	100 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用	
普通作業員		人	2				
丸鉄線溶接金網 3.11kg/m2 6.0×150×150mm		m2	100				
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

単価表

代価表

頁0-0087

第 0047 号表	鎖場						
名称		規格	単位	数量	単位 単価	箇所 金額	数量 適用
鎖場 材料費							
アンカー-1:5本 (φ28, L1250)、アンカー-2:4本 (φ28, L1250)		チェーン: 9mm内外 (φ8, SUS304)	箇所	1			
鎖場 施工費							
アンカー-1:5本 (φ28, L1250)、アンカー-2:4本 (φ28, L1250)		チェーン: 9mm内外 (φ8, SUS304)	箇所	1			
合計			箇所	1			

単価表

代価表

頁0-0088

第 0048 号表	誘導標識	W200、H1000			単位	基	数量	10	当り
名称		規格	単位	数量	単価	金額	適用		
誘導標識	材料費		基	10					
	W200、H1000、杭式基礎								
誘導標識	施工費		基	10					
	W200、H1000、杭式基礎								
合計			基	10					
単位当り			基	1					

単価表

代価表

頁0-0089

第 0049 号表	解説標識	W1740、H1650			単位	基	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
基礎碎石 厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	クラッシュラン 40~0	m2	9.1			第 0025 号表 施工P			
モルタル練 高炉	1 : 3	m3	0.3			第 0028 号表 施工P			
型枠 一般型枠	小型構造物	m2	27			第 0017 号表 施工P			
コンクリート 小型構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	3			第 0018 号表 施工P			
解説標識 材料費 W1740、H1650、アルミ・木化粧		基	10						
解説標識 施工費 W1740、H1650、アルミ・木化粧		基	10						
諸雑費		式	1						
合計		基	10						
単位当り		基	1						

単価表

代価表

頁0-0090

第 0050 号表	案内標識-1	W1080、H1650			単位	基	数量	10	当り
名称		規格	単位	数量	単価	金額	適用		
基礎碎石	厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	クラッシュラン 40~0	m2	6.1			第 0025 号表 施工P		
モルタル練	高炉	1 : 3	m3	0.2			第 0028 号表 施工P		
型枠	一般型枠	小型構造物	m2	18			第 0017 号表 施工P		
コンクリート	小型構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	2			第 0018 号表 施工P		
案内標識-1	材料費	W1080、H1650、アルミ・木化粧	基	10					
案内標識-1	施工費	W1080、H1650、アルミ・木化粧	基	10					
諸雑費			式	1					
合計			基	10					
単位当り			基	1					

単価表

代価表

頁0-0091

第 0051 号表	案内標識-2	W550、H120			単位	基	数量	10	当り
名称		規格	単位	数量	単価	金額	適用		
案内標識-2	材料費		基	10					
	550×120								
案内標識-2	施工費		基	10					
	550×120								
合計			基	10					
単位当り			基	1					

単価表

代価表

頁0-0092

第 0052 号表	案内標識-3	W200、H1000			単位	基	数量	10	当り
名称		規格	単位	数量	単価	金額	適用		
案内標識-3 材料費			基	10					
W200、H1000、杭式基礎									
案内標識-3 施工費			基	10					
W200、H1000、杭式基礎									
合計			基	10					
単位当り			基	1					

単価表

代価表

頁0-0093

第 0053 号表	進入防止柵	門扉共、H1200			単位	箇所	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵	基礎砕石有り (t = 10cm)	基	8			第 0029 号表 施工P			
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉	基礎砕石有り (t = 10cm)	基	2			第 0030 号表 施工P			
進入防止柵 材料費 門扉共、H1200		基	1						
進入防止柵 施工費 門扉共、H1200		基	1						
諸雑費		式	1						
合計		箇所	1						

単価表

代価表

頁0-0095

第 0055 号表	木工沈床-1	詰石流用			単位	m2	数量	40	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
木工沈床-1 材料費 加工丸太（添木）、金網、連結金具		m2	40						
普通作業員		人	0.8						
中詰石工 詰石流用		m3	6						第 0056 号表 代価表
中詰石工（沈石） 詰石流用		m3	2.6						第 0057 号表 代価表
吸出し防止材設置		m2	10						第 0020 号表 施工P
諸雑費		式	1						
合計		m2	40						
単位当り		m2	1						

単価表

代価表

頁0-0096

第 0056 号表	中詰石工	詰石流用			単位	m3	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単位	単価	金額	適用		
土木一般世話役		人	0.23						
特殊作業員		人	0.42						
普通作業員		人	1.06						
バックホウ運転 クローラ型 0.8(0.6)m3	0% 排出ガス対策型 第1次基準値日		0.32						第 5011 号表 機械代価表
合計		m3	10						
単位当り		m3	1						

単価表

代価表

頁0-0097

第 0057 号表	中詰石工 (沈石)	詰石流用			単位	m3	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単位	単価	金額	適用		
土木一般世話役		人	0.23						
特殊作業員		人	0.42						
普通作業員		人	1.06						
バックホウ運転 クローラ型 0.8(0.6)m3	0% 排出ガス対策型 第1次基準値日		0.32						第 5011 号表 機械代価表
合計		m3	10						
単位当り		m3	1						

単価表

代価表

頁0-0098

第 0058 号表	木工沈床-2	詰石流用、3m2			単位	箇所	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
石積取外し 空石積		m2	1.5			第 0059 号表 代価表			
木工沈床-2 詰石流用		m2	3			第 0060 号表 代価表			
石積再設置 空石積		m2	0.4			第 0061 号表 代価表			
諸雑費		式	1						
合計		箇所	1						

単価表

代価表

頁0-0099

第 0059 号表	石積取外し	空石積			m2	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単位 単価	金額	適用		
土木一般世話役		人	0.2					
石工		人	0.85					
普通作業員		人	1.8					
諸雑費 1		%	4					
合計		m2	10					
単位当り		m2	1					

単価表

代価表

頁0-0100

第 0060 号表	木工沈床-2	詰石流用			単位	m2	数量	40	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
木工沈床-2 材料費 加工丸太（添木）、金網、連結金具		m2	40						
普通作業員		人	0.8						
中詰石工 詰石流用		m3	12.1						第 0056 号表 代価表
中詰石工（沈石） 詰石流用		m3	5.2						第 0057 号表 代価表
吸出し防止材設置		m2	10						第 0020 号表 施工P
諸雑費		式	1						
合計		m2	40						
単位当り		m2	1						

単価表

代価表

頁0-0101

第 0061 号表	石積再設置	空石積			単位	m2	数量	10	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
土木一般世話役		人	0.4						
石工		人	1.7						
普通作業員		人	3.6						
諸雑費 1		%	4						
合計		m2	10						
単位当り		m2	1						

単価表

代価表

頁0-0102

第 0062 号表	土のう工 名称	土のう積工 小口並べ 規格	仕拵・積立・撤去		単位 単価	m2 金額	数量 適用	10 当り
			単位	数量				
	ポリエチレン製土のう (PE) 48×62cm		枚	170				
	普通作業員		人	7.14				
	諸雑費		式	1				
	合計		m2	10				
	単位当り		m2	1				

