

		設計者

設計書

令和 6年 3月 8日

工事名	令和5年度(繰越)加太園地擁壁等改修工事(城ヶ崎地区)
工事場所	和歌山県和歌山市加太
工事概要	崩土撤去 $V=130\text{m}^3$ 覆式落石防護網 金網・横ロープ撤去・補修 1式 落石防護網柵 金網・横ロープ撤去・再設置 $L=190\text{m}$ 構造物とりこわし工(石積撤去) 1式 $V=9.6\text{m}^3$ 転落防止柵設置工 $L=33.0\text{m}$

工事費積算出典調書

工事名	令和5年度(繰越)加太園地擁壁等改修工事(城ヶ崎地区)	
積算基準	国土交通省土木工事標準積算基準書(令和5年度)	
材料費	建設物価(令和6年2月号)、Web建設物価(令和6年2月) 積算資料(令和6年2月号) 土木コスト情報(令和6年1月号) 土木施工単価(令和6年1月号)	
労務単価	公共工事設計労務単価(令和6年度)	
その他	諸経費工種区分	公園工事
	施工地域・工事場所区分	補正なし(共:0%、現:0%)(地方部 一般交通等の影響を受けない)
	イメージアップ経費	計上しない
	施工時期、工事期間等による補正	補正なし
	前払金支出割合区分	40%補正なし(1.00)
	契約保証区分	金銭保証 一般管理費に含める (0.04%)
	労務単価補正(山岳地等通勤、時間外労働等)	補正なし
	週休2日実施の補正	4週8休以上(労:1.05、機:1.04、共:1.04、現:1.06)
	その他	

経費計算条件

項目名称	選択内容	摘要
工種区分	公園工事	
施工地域区分	補正無し	
「復興係数」による間接工事費の補正	補正しない	
週休2日実施の補正	補正する（4週 8休以上）	
ICT活用による間接工事費の補正	補正しない	
緊急工事の補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
現場環境改善費の計上	計上しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
除雪工事の補正	補正しない	
技術者間接費（電気設備工事）補正	補正しない	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	

項目名称	選択内容	摘要
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

経費計算書

名 称	数 量	単 位	経 費 率	金 額	摘 要
直接工事費	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

設計内訳書

工事名	令和5年度(繰越)加太園地擁壁等改修工事(城ヶ崎地区)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土工		式	1						
掘削	岩塊・玉石 現場制約あり	m3	130					第1号 施工パッケージ代価表	
転石破砕	有り	m3	1.5					第2号 施工パッケージ代価表	
不整地運搬車	5000m3未満 バックホウ山積 0.45m3(平積0.35m3) 260m以下 排出ガス対策型(2014年規制) 39890	m3	160					単一1号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下	m3	160					第10号 施工パッケージ代価表	
残土等処分	建設発生土 陸上残土A【大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県】(税込)	m3	160					単一36号	
転落防止柵工		式	1						
木製転落防止柵		式	1					第1号 内訳書	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	m2	0.6					第4号 施工パッケージ代価表	
小型構造物人力打設	一般養生 無 無 無レディーミクストコンクリート(普通) 18-8-25(20)	m3	1.5					単一3号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	2.9					第5号 施工パッケージ代価表	
防護柵設置工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度(繰越)加太園地擁壁等改修工事(城ヶ崎地区)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石防止網 ロープ・金網撤去・補修工		式	1						第2号 内訳書
落石防護柵(ロープ・金網設置工(間隔保持材付き))	有柵高 1.50m ロープ本数 5本 15m以上 無厚メッキ(Z-GS7種) 4週8休以上	m	190						単-15号
撤去工		式	1						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 4週8休以上 不要 t/m3 2.35t/m3 (参考)がれき類【大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県(他府県)】	m3	9.6						単-34号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 2t積 2t吊 20km 0.8t/回	回	5						単-19号
舗装工		式	1						
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	m2	8						単-37号
仮設工		式	1						
切土及び発破防護柵工		式	1						
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	80						第7号 施工パッケージ代価表
場所打杭工(アースオーガ)	350以上400未満 10m 条件から算出 連続地中壁工以外 10m 0m 0m 0m 100本未満 無 排出ガス対策	本	50						単-21号
小型構造物人力打設	一般養生 有 無 無レディーミストコンクリート(普通) 18-8-25(20)	m3	7.5						単-24号

設計内訳書

工事名	令和5年度(繰越)加太園地擁壁等改修工事(城ヶ崎地区)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型10t吊 (標準) 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	490					単-25号	
H型鋼	200型 181~360日	t・日	1,399						
鋼矢板	II型 48kg/m	t・日	8,799						
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型10t吊 (標準) 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	490					単-27号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 4週8休以上 不要 t/m3 2.35t/m3 (参考)がれき類【大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県/徳島県/香川県/高松県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/熊本県/鹿児島県/沖縄県】	m3	7.5					単-34号	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	7.5					第8号 施工パッケージ単価表	
直接工事費計		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 2 号	不整地運搬車 クローラ型・タンブ・全旋回式7t積(2014年規制) [機-28]		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	104,100 摘要	
	特殊運転手		人	1				
	軽油	パトロール給油 小型ローリー	L	133				
	不整地運搬車		日	1.54				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1日当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 3 号	小型構造物人力打設	一般養生 無 無 無レディーミストコンクリート(普通) 18-8-25(20)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.91				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	2.65				
レディーミストコンクリート(普通)		18-8-25(20)	m3	10.6				
養生工(一般養生)			m3	10				単-4号
諸雑費		(率+まるめ)	%	4				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 5 号	設置・撤去工	TRN-500ZA	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	4,178,000 摘要	
金網・ロープ設置		線径2.6mm	m2		780			単-29号
金網・ロープ撤去		線径2.6mm	m2		1,670			単-7号
岩部用セメントアンカー設置工			箇所		8			単-30号
諸雑費		(まるめ)	式		1			
		合計						
		1式当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 7 号	金網・ロープ撤去	線径2.6mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
世話役			人	0.63				1,477
法面工			人	4.41				
ラフテークレーン賃料		4.9t吊り	日	0.36				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

単- 9 号	材料費	TRN-500ZA	単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	1 金額	3,144,000 摘要
	金網(ZA-300)	2.6Φ×50×50		m2	898			
	ワイヤーロープ	3×7 ZA/O 12Φ		m	410			
	ワイヤーロープ	3×7 G/O 8Φ		m	208			
	巻付グリップ(E型):端末用	12Φ用-800ZA		本	62			
	巻付グリップ(E型):端末用	8Φ用-600ZA		本	52			
	巻付グリップ(S型):接続用	12Φ用-1400ZA		本	56			
	巻付グリップ(S型):接続用	8Φ用-1050ZA		本	52			
	結合コイル	3.2Φ×50×300ZA		個	852			
	岩部用セメントアンカー	D22(M22)×1000		本	6			
	岩部用裾止アンカー	D22(M22)×1000		本	2			
	諸雑費	(まるめ)		式	1			

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 10 号	設置・撤去工	TRN-1000ZA	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	688,500 摘要	
金網・ロープ設置		線径3.2mm					単-31号	
			m2	160				
金網・ロープ撤去		線径3,2mm					単-12号	
			m2	160				
岩部用セメントアンカー設置							単-32号	
			本	2				
諸雑費		(まるめ)						
			式	1				
		合計						
		1式当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 12 号	金網・ロープ撤去	線径3,2mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
世話役			人	0.74				
法面工			人	5.18				
ラフテークレーン賃料		4.9t吊り	日	0.36				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 14 号	材料費	TRN-1000ZA	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	746,900 摘要	
金網 (ZA-300)		3.2Φ × 50 × 50	m2		185			
ワイヤーロープ		3 × 7 ZA/O 16Φ	m		78			
ワイヤーロープ		3 × 7 ZA/O 12Φ	m		32			
巻付グリップ(E型):端末用		16Φ用-1200ZA	本		11			
巻付グリップ(E型):端末用		12Φ用-800ZA	本		8			
巻付グリップ(S型):接続用		16Φ用-2150ZA	本		9			
巻付グリップ(S型):接続用		12Φ用-1400ZA	本		8			
結合コイル		3.2Φ × 50 × 300ZA	個		149			
岩部用セメントアンカー		D29(M27) × 1000	本		2			
諸雑費		(まるめ)	式		1			
		合計						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 19 号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 2t積 2t吊 20km 0.8t/回	単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	15,890 摘要	
普通作業員			人	0.288				
トラック クレーン装置付 2t積2t吊 [機-1]			時間	1.533				単-33号
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1回当り						

参考資料 (1)

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

単- 21 号	場所打杭工(アースオーガ)	350以上400未満 10m 条件から算出 連続地中壁工 以外 10m 0m 0m 0m 100本未満 無 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	本	数量	単価	金額	単価	59,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人		1.529				
	とび工		人		3.058				
	特殊作業員		人		1.529				
	普通作業員		人		1.529				
	クローラ式アースオーガ 単軸式・直結三点支持式 45kW [機-18]		日		1.529				単-22号
	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 30~35t吊(排2次) [機-18]		日		0.765				単-23号
	諸雑費	(率+まるめ)	%		10				
		合計							
		1本当り							

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 22 号	クローラ式アースオーガ 単軸式・直結三点支持式 45kW [機-18]		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	163,500 摘要	
特殊運転手			人		1			
軽油		パトロール給油 小型ローリー	L		51			
クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]		オーガ出力45kW掘削径φ350～800mmリーダ長18～21m	供用日		1.58			
諸雑費		(まるめ)	式		1			
		合計						
		1日当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 23 号	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 30～35t吊(排2次) [機-18]		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	106,100 摘要	
特殊運転手			人		1			
軽油		パトロール給油 小型ローリー	L		54			
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型・排対型(2次)]		30～35t吊	供用日		1.58			
諸雑費		(まるめ)	式		1			
		合計						
		1日当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 24 号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型構造物人力打設	一般養生有無無レディーミストコンクリート(普通) 18-8-25(20)	m3					
						10		41,180
	土木一般世話役		人	0.91				
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	3.95				
	レディーミストコンクリート(普通)	18-8-25(20)	m3	10.6				
	養生工(一般養生)		m3	10				単-4号
	諸雑費	(率+まるめ)	%	4				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 25 号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型10t吊 (標準) 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429				
	とび工		人	1.429				
	普通作業員		人	2.857				
	ラフテレーンクレーン(作業料金)	10t吊 オペレータ付 日極(排-1)	台・日	1.429				
	高所作業車トラック架装リフト・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m [機-28]		日	1.429				単-26号
	諸雑費	(率+まるめ)	%	11				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

単- 26 号		高所作業車トラック架装リフト・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m [機-28]		単位 日		数量		単価使用年月	
								歩掛適用年月	
名称		規格		単位	数量	単価	1	単価	38,970
特殊運転手							金額	摘要	
軽油	パトロール給油 小型ローリー			人	1				
トラック架装リフト(賃貸)	パケット・ブーム型 作業床高12m			L	24				
諸雑費	(まるめ)			台・日	1.07				
				式	1				
	合計								
	1日当り								

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 27 号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型10t吊 (標準) 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人		0.917			
	とび工		人		0.917			
	普通作業員		人		1.835			
	ラフテレーンクレーン(作業料金)	10t吊 オペレータ付 日極(排-1)	台・日		0.917			
	高所作業車トラック架装リフト・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m [機-28]		日		0.917			単-26号
	諸雑費	(率+まるめ)	%		13			
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 29 号	金網・ロープ設置	線径2.6mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
世話役			人	0.9				
法面工			人	6.3				
ラフテレーンクレーン賃料			日	0.36				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 30 号	岩部用セメントアンカー設置工		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
世話役			人	0.8				13,960
法面工			人	4				
コンプレッサー運転			日	0.8				
削岩機損料			日	0.8				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 31 号	金網・ロープ設置	線径3.2mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
世話役			人	1.06				
法面工			人	7.42				
ラフテレーンクレーン賃料			日	0.36				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 32 号	岩部用セメントアンカー設置		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	世話役		人	1				17,450
	法面工		人	5				
	コンプレッサー運転		日	1				
	削岩機損料		日	1				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 33 号	トラック クレーン装置付 2t積2t吊 [機-1]		単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	5,986 摘要	
	特殊運転手		人	0.17				
	軽油	パトロール給油 小型ローリー	L	3.9				
	トラック[クレーン装置付]	ペーストラック2t積吊能力2.0t	時間	1				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1時間当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 34 号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 4週8休以上 不要 t/m3 2.35t /m3 (参考)がれき類【大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県】(税込)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし				m3	1			単-17号
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込)		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下		m3	1			第6号 施工パッケージ代価表
処分費				t	2.35			単-35号
諸雑費		(まるめ)		式	1			
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

処分費						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 35 号	名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	単価	10,600 摘要
	がれき類	【大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県】(税込)	t	100				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1t当り						

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 37 号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.08				3,410
	特殊作業員		人	3.35				
	普通作業員		人	6.38				
	諸雑費	(率+まるめ)	%	27				
		合計						
		1m2当り						

第1号 施工パッケージ代価表

掘削 岩塊・玉石 現場制約あり						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	地整 和歌山市他 令和05年07月01日 代表機材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			

第2号 施工パッケージ代価表

転石破碎 有り						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	地整 和歌山市他 令和05年07月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
R								
R1	さく岩工				人			
	さく岩工				人			
R2	特殊作業員				人			
	特殊作業員				人			
R3	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
R4	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
その他	その他(労務)							

第4号 施工パッケージ代価表

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	地整 和歌山市他 令和05年07月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K								
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3(2014年基準)			台・日			
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)				日			
その他	その他(機械)							
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
R2	特殊作業員				人			
	特殊作業員				人			
R3	特殊運転手				人			
	運転手(特殊)				人			
R4	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	再生道路用碎石	再生クラッシュラン 40~0mm RC-40			m3			
	再生クラッシュラン RC-40				m3			
Z2	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L			
	軽油 パトロール給油				L			
その他	その他(材料)							

第5号 施工パッケージ代価表

床掘り 土砂 現場制約あり						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	地整 和歌山市他 令和05年07月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			

第6号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下						積算単価	m3	
						標準単価	m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	地整 和歌山市他 令和05年07月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K								
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			日			
R								
R1	一般運転手				人			
	運転手(一般)				人			
Z								
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L			
	軽油	パトロール給油			L			

第7号 施工パッケージ代価表

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	地整 和歌山市他 令和05年07月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K								
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ブレード径φ56cm			供用日			
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm			日			
その他	その他(機械)							
R								
R1	特殊作業員				人			
	特殊作業員				人			
R2	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
R3	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	コンクリートカッタブレード	22インチ(径550mm) 自走式カッタ車用			枚			
	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ				枚			
Z2	ガソリン	レギュラーガソリン スタンド			L			
	ガソリン レギュラー スタンド				L			
その他	その他(材料)							

第8号 施工パッケージ代価表

埋戻し 現場制約あり 土砂 有り						積算単価	m3	
						標準単価	m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	地整 和歌山市他 令和05年07月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K								
K1	タンパ(賃貸)	質量60~80kg			基・日			
	タンパ及びランマ	質量60~80kg			日			
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
R2	特殊作業員				人			
	特殊作業員				人			
Z								
Z1	ガソリン	レギュラーガソリン スタンド			L			
	ガソリン	レギュラー スタンド			L			

第10号 施工パッケージ代価表

土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下						積算単価	m3	
						標準単価	m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	地整 和歌山市他 令和05年07月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K								
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			日			
R								
R1	一般運転手				人			
	運転手(一般)				人			
Z								
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L			
	軽油	パトロール給油			L			