（様式例）

令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官
　近畿環境局長　殿

住　　所
商号又は名称
代表者　氏名

工　事　費　内　訳　書

　標記について、令和８年１１月１３日付けで公告のありました以下の工事の工事費内訳書を別紙のとおり提出します。

工事名	令和７年度（繰越）吉野熊野国立公園天神崎園地四阿建築工事

注1）入札に際し、第１回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。

注2）電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。

注3）発注者が提示する本工事の参考数量内訳書の工種、種別、細別（建築工事の場合は科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳）に対応して、単価、数量、金額を記入すること。

注4）注3の他、「直接工事費のうち、労務費」「直接工事費のうち、材料費」「現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額」「現場管理費のうち、建設業退職金制度の掛金」「工事原価のうち、安全衛生経費」を追加し、記入すること。

工事内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式		第1号　種目別内訳
直接工事費(新営建築工事)計	1	式		
うち材料費	1	式		
うち労務費	1	式		
共通仮設費(新営建築工事)	1	式		
共通仮設費計	1	式		
純工事費計	1	式		
現場管理費(新営建築工事)	1	式		
現場管理費計	1	式		
うち法定福利費の事業主負担額	1	式		
うち建退共制度の掛金	1	式		
工事原価計	1	式		
一般管理費(建築工事)	1	式		
契約保証補正に係る額	1	式		
一般管理費計	1	式		
工事価格計	1	式		
うち安全衛生経費	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費計	1	式		

直接工事費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
本体工	1	式		第1号　科目別内訳
構内舗装	1	式		第2号　科目別内訳
合計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考

科目別内訳　　第1号　科目別内訳

本体工

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		第1号　細目別内訳
土工	1	式		第2号　細目別内訳
地業	1	式		第3号　細目別内訳
コンクリート	1	式		第4号　細目別内訳
型枠	1	式		第5号　細目別内訳
発生材処理	1	式		第6号　細目別内訳
四阿工	1	式		第7号　細目別内訳
合計				

科目別内訳　　第2号　科目別内訳

構内舗装

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック舗装	1	式		第8号　細目別内訳
舗装止	1	式		第9号　細目別内訳
合計				

細目別内訳　　第1号　細目別内訳

直接仮設						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		1	式			第1号　別紙明細
外部足場		1	式			第2号　別紙明細
仮設材運搬		1	式			第3号　別紙明細
	合計					

細目別内訳　　第2号　細目別内訳

土工						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
根切り		1	式			第4号　別紙明細
床付け		1	式			第5号　別紙明細
埋戻し		1	式			第6号　別紙明細
土工機械運搬		1	式			第7号　別紙明細
舗装板切断		1	式			第8号　別紙明細
	合計					

細目別内訳　　第3号　細目別内訳

地業						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
砂利地業		1	式			第9号　別紙明細
	合計					

細目別内訳　　第4号　細目別内訳

コンクリート						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
普通コンクリート（基礎部）		1	式			第10号　別紙明細
	合計					

細目別内訳　　第5号　細目別内訳

型枠						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
普通合板型枠		1	式			第11号　別紙明細
	合計					

細目別内訳　　第6号　細目別内訳

発生材処理						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土運搬		1	式			第12号　別紙明細
処分費(m3)	2700円/m3	14	m3			第1号　代価表
	合計					

細目別内訳　　第7号　細目別内訳

四阿工						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
大型四阿		1	式			第13号　別紙明細
	合計					

細目別内訳　　第8号　細目別内訳

ブロック舗装						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
インターロッキングブロック舗装		33.4	m2			第2号　代価表
	合計					

細目別内訳　　第9号　細目別内訳

舗装止						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装止		24.3	m			第3号　代価表
		0				
	合計					

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考

別紙明細　　第1号　別紙明細

養生						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
敷鉄板賃料	鉄板22×914×1829(mm)　90日	30	枚			第4号　代価表
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	50	m2			第5号　代価表
	合計					

別紙明細　　第2号　別紙明細

外部足場						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
枠組本足場【手すり先行方式】：600枠(500布枠)	設置撤去 階数から選択 1階 300m2 長250~410mm 中間値 +1%	89	m2			第6号　代価表
	合計					

別紙明細　　第3号　別紙明細

仮設材運搬						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
輸送費(仮設材)	A区分 8.7ｔ 往復運搬 4km 輸送費のみ計上	1	式			第7号　代価表
仮設材運搬 枠組本足場【手すり先行方式】	600枠 中間値+1%	89	m2			第8号　代価表
	合計					

別紙明細　　第4号　別紙明細

根切り						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
根切り 機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 中間値+1% 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	37	m3			第9号　代価表
	合計					

別紙明細　　第5号　別紙明細

床付け						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
床付け	総掘 新営工事 補正無し	9.4	m2			第10号　代価表
	合計					

別紙明細　　第6号　別紙明細

埋戻し						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 小規模土工	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 中間値+1% 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 引取税無	23	m3			第11号　代価表
	合計					

別紙明細　　第7号　別紙明細

土工機械運搬						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 中間値+1%	1	日			第12号　代価表
	合計					

別紙明細　　第8号　別紙明細

舗装板切断						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	24.7	m			第1号 施工パッケージ代価表
	合計					

別紙明細　　第9号　別紙明細

砂利地業						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
砂利地業	中間値+1% 再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40	1.4	m3			第13号　代価表
	合計					

別紙明細　　第10号　別紙明細

普通コンクリート（基礎部）						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設（均しコン）	新営工事 中間値+1% ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（普通ｾﾒﾝﾄ使用） 18-8-25(20) JIS A 5308	0.5	m3			第14号　代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設	新営工事 中間値+1% ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（普通ｾﾒﾝﾄ使用） 18-8-25(20) JIS A 5308	5.6	m3			第15号　代価表
	合計					

別紙明細　　第11号　別紙明細

普通合板型枠

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
普通合板型枠（均し型枠）	基礎部 新営工事 補正無し	1.5	m2			第16号　代価表
普通合板型枠（基礎型枠）	基礎部 新営工事 補正無し	19.3	m2			第17号　代価表
	合計					

別紙明細　　第12号　別紙明細

残土運搬

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
積込 小規模土工	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 中間値+1% 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m3			第18号　代価表
建設発生土運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	ＤＩＤ区間無し　５．０km以下 普 通 中間値+1%	14	m3			第19号　代価表
	合計					

別紙明細　　第13号　別紙明細

大型四阿						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
大型四阿	W5400×D2700	1	基			
据付費		1	式			
	合計					

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考